



Министерство экологии и природных
ресурсов Нижегородской области

ЛИЦЕНЗИЯ
на пользование недрами

НЖГ
серия

000886
номер

ВЭ
вид

Выдана Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования оздоровительно-
образовательный центр "Гремячий", ИНН
5222071724

Вид пользования недрами разведка и добыча подземных вод

Наименование участка недр участок недр, расположенный в 2,3 км северо-
западнее от д. Потапово Княгининского района
Нижегородской области, на территории
оздоровительно-образовательного центра
"Гремячий"

Расположение участка недр Княгининский район Нижегородской области

Срок окончания пользования
участком недр 10.03.2047

10.03.2022
*дата государственной
регистрации*

Министр экологии и
природных ресурсов
Нижегородской области

Д. Б. Егоров

Сертификат УКЭП

Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	BF461F3BE9B731E087EB2D0EB34531EA2CBD409C с 20.04.2021 09:37 по 20.07.2022 09:37

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ

1. Общие сведения

1.1. Сведения о пользователе недр:

1.1.1. Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр "Гремячий";

1.1.2. ОГРН / ОГРНИП: 1205200020926;

1.1.3. ИНН: 5222071724.

1.2. Орган, предоставивший право пользования недрами: Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

1.3. Вид пользования недрами: разведка и добыча подземных вод.

Категория участка недр: участок недр местного значения.

1.4. Основание предоставления права пользования участком недр: принятое в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Целевое назначение: для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения.

1.5. **Иные сведения:** Тип подземных вод: Питьевые и технические ПВ, целевое использования подземных вод: Разведка и добыча подземных вод с целью питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения, объем добычи подземных вод: 20 м³/сут.

2. Наименование (при наличии) участка недр, предоставленного в пользование, и описание его границ

2.1. Наименование участка недр, предоставленного в пользование: участок недр, расположенный в 2,3 км северо-западнее от д. Потапово Княгининского района Нижегородской области, на территории оздоровительно-образовательного центра "Гремячий".

2.2. Участок недр имеет статус: горный отвод.

2.3. Схема расположения участка недр и описание его пространственных границ содержатся в приложении № 3 к настоящей лицензии на пользование недрами.

3. Срок действия лицензии на пользование недрами: 10.03.2047.

4. Обязательства по пользованию недрами

4.1. Обязательства по проведению геологического изучения недр, проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, согласованию и утверждению технических проектов и иной проектной документации на осуществление пользования недрами не установлены.

5. Требования по рациональному использованию и охране недр, по безопасному ведению работ, связанных с использованием недрами

5.1. Пользователь недр обязан выполнять требования, предусмотренные статьей 23, частью пятой статьи 24 Закона Российской Федерации «О недрах».

5.2. Пользование недрами осуществляется в соответствии с проектной документацией на осуществление геологического изучения недр, проектной документации на осуществление разведки месторождений полезных ископаемых, техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых, техническим проектом строительства и эксплуатации подземных сооружений, техническим проектом ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с использованием недрами.

5.3. Пользователь недр осуществляет ведение мониторинга состояния недр в течение срока эксплуатации водозабора в соответствии с техническим проектом разработки месторождения подземных вод, согласованным в соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах».

6. Условия, связанные с платежами при пользовании недрами

6.1. Обязательство по уплате разового платежа за пользование недрами не установлено.

6.2. Обязательство по уплате регулярных платежей за пользование недрами не установлено.

6.3. Пользователь недр уплачивает другие налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Сроки подготовки технического проекта ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с использованием недрами, и проекта рекультивации земель

7.1. Срок подготовки технического проекта ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с использованием недр: не позднее 3 месяцев до установленного срока окончания пользования участком недр.

7.2. Срок подготовки проекта рекультивации земель: не позднее 3 месяцев до установленного срока окончания пользования участком недр.

8. Сведения о собственнике добытых полезных ископаемых

Добытые подземные воды являются собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств.

9. Сроки представления геологической информации о недрах в фонды геологической информации

9.1. Пользователь недр обязан представлять геологическую информацию о недрах в федеральный фонд геологической информации и его территориальный фонд, фонд геологической информации Нижегородской области в соответствии с требованиями к содержанию геологической информации о недрах и формой ее представления, порядком и сроками представления геологической информации о недрах в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды в соответствии со статьями 22, 23, 27 и 27.2 Закона Российской Федерации «О недрах» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

9.2. Пользователь недр обязан представлять в федеральный фонд геологической информации и его территориальный фонд, фонд геологической информации Нижегородской области ежегодный отчет о результатах работ на участке недр не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, который должен содержать следующие систематизированные сведения об итогах выполненных работ по геологическому изучению недр и разведке месторождений полезных ископаемых: о затратах на работы, проведенные в отчетном периоде; о комплексе, объемах и видах проведенных в отчетном периоде работ; о конкретных исполнителях, проводивших работы в отчетном периоде; о полученных результатах работ; об основных выводах и планируемых работах на следующий год.

9.3. Пользователь недр обязан представлять в федеральный фонд геологической информации и его территориальный фонд, фонд геологической информации Нижегородской области отчет о результатах мониторинга состояния недр не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Владелец лицензии обязан ежегодно (до 20 января года, следующего за отчетным), представлять следующую отчетность:

в министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области (г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14):

- информационный отчет о выполнении Лицензионного соглашения;
- отчет по форме № 4-ЛС;
- справку об уплате водного налога (подтверждение отсутствия задолженности) от налоговой службы;

в ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» (г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.18):

- отчет по форме № 4-ЛС;

в филиал Приволжский Региональный центр ГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология» (г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.199):

- отчет по форме № 4-ЛС.

10. Условия, при наступлении которых может быть приостановлено осуществление права пользования недрами или ограничено право пользования недрами

10.1. Осуществление права пользования недрами может быть приостановлено в случаях, установленных статьей 20.1 Закона Российской Федерации «О недрах».

10.2. Право пользования недрами может быть ограничено в случаях, установленных статьей 20.2 Закона Российской Федерации «О недрах».

11. Условия, при наступлении которых право пользования недрами прекращается на основании части первой статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах»

Право пользования недрами прекращается по истечении установленного лицензией на пользование недрами срока пользования участком недр.

12. Условия, при наступлении которых осуществление права пользования недрами может быть досрочно прекращено

12.1. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» за однократное несоблюдение пользователем недр следующих условий лицензии на пользование недрами:

12.1.1. Сроков выполнения обязательств, указанных в пунктах 4.1 – 4.2 настоящих Условий пользования недрами;

12.1.2. Обязательств, предусмотренных пунктами 6.1 – 6.3 настоящих Условий пользования недрами;

12.1.3. Обязательства, предусмотренного разделом 7 настоящих Условий пользования недрами;

12.1.4. Обязательств, предусмотренных разделом 9 настоящих Условий пользования недрами.

12.2. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в соответствии с пунктом 3 части второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» за систематическое (два и более раза в течение четырех лет) нарушение настоящих Условий пользования недрами за исключением условий, указанных в пункте 12.1 настоящих Условий пользования участком недр.

12.3. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено в иных случаях в соответствии с частью второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах».

13. Иные условия

Отсутствуют.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ НЕДР

Расположение участка недр: Княгининский район Нижегородской области.

Характеристика участка недр:

Участок недр находится в пределах Приволжской возвышенности, поверхность которой представляет собой волнистую, всхолмленную равнину с умеренной эрозионной расчленённостью. Общее снижение рельефа происходит с запада на восток.

По схеме гидрогеологического районирования участок работ расположен в пределах Ветлужского артезианского бассейна.

Ближайший поверхностный водоток - р. Имза протекает на расстоянии 0,37 км западнее скважины. Рельеф участка ровный, поверхность спланирована за счет подсыпки территории.

Территория участка недр достаточно изучена в геолого-гидрогеологическом отношении (Групповая гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка и геологическое доизучение территорий листов 0-38-XXXIV; N-38-III; N-38-IV (Б.И. Фридман 1980г.). По результатам работ составлены геологические карты масштаба 1:200000 дочетвертичных отложений, четвертичных образований, впервые составлены на территорию листов гидрогеологические карты, инженерно-геологические карты).

В геологическом строении территории до глубины, вскрытой эксплуатационной скважиной и предоставляющей интерес для водоснабжения, принимают участие отложения пермских и четвертичных отложений.

Водозабор МБУ ДО ООЦ «Гремячий» эксплуатирует воды водоносного котельничского (северодвинско-вятского) водоносного комплекса (Pzsd-kt). Водовмещающими породами являются песчаники. Абсолютная отметка кровли составляет 111,0 м. Появление воды зафиксировано на глубине 34,0 м. Установившийся уровень фиксируется на глубине 21,0 м. Вскрытая мощность водоносного комплекса составляет 19,0 м. Воды комплекса носят напорный характер, величина напора 13,0 м.

Дебит скважины при откачке в учетной карточке не имеет сведений.

Допустимое понижение уровня для напорных подземных вод принято равным напору водоносного комплекса и составляет 13,0 м.

Питание водоносного комплекса происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков в местах выхода водовмещающих пород, разгрузка осуществляется в реки и овраги.

МБУ ДО ООЦ «Гремячий» состоит из одной скважины, расположенной в 2,3 км северо-западнее от д. Потапово Княгининского муниципального района Нижегородской области, на территории оздоровительно-образовательного центра «Гремячий».

Скважина – действующая, пробурена ЗАО «Гидроинжстрой» в 1979 г. глубиной 53,0 м. Абсолютная отметка устья скважины 145,0 м.

Вода из скважины используется для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения. Суточный водоотбор составляет 20,0 м³/сут.

Скважина оборудована обсадной колонной диаметром 273 мм в интервале от 0 до 45,0 м. Фильтровая колонна диаметром 219 мм в интервале от 45,0 до 53,0 м. Рабочая часть фильтра расположена в интервалах от 50,0 до 52,5 м. Фильтр дырчатый. Отстойник в интервале от 52,5 до 53,0 м.

В процессе обследования установлено, что скважина расположена в металлическом павильоне размером 4,0 х 2,1 м. Пол павильона чистый, бетонный. Приустьевая часть скважины зацементирована, оголовок герметичен, высота патрубка над уровнем пола + 0,5 м. Павильон запирается на замок. Скважина оборудована краном для отбора проб воды и водомерным счетчиком марки НОРМА СВКМ-40Х. Пьезометрическая трубка отсутствует. Замер уровня воды проводится через технологическое отверстие в оголовке скважины (для замера уровня используется тросовый ручной уровнемер). В скважине установлен электронасос центробежного типа К 20/30, на глубине 36,0 м. Доступ посторонних лиц исключен.

Скважина работает в ручном режиме три месяца в году с июня по август (включается по мере необходимости).

Прогнозное понижение уровня в скважине на конечный срок эксплуатации (25 лет) составит 1,09 м. Условие $S_{скв.} \leq S_{доп.}$ ($1,09 \text{ м} < 13,0 \text{ м}$) выполняется, следовательно, заявленный водоотбор обеспечен природными ресурсами подземных вод и конструкцией скважины. Производительность водоотбора в 20,0 м³/сут в течение срока эксплуатации гарантирована.

Граница первого пояса, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения" для водозаборов, эксплуатирующих защищенные от поверхностного загрязнения подземные воды, устанавливается на расстоянии не менее 30,0 м от водозаборной скважины.


Согласно расчетам размер II пояса ЗСО для скважины составляет 37,0 м от скважины. Размеры границы III пояса ЗСО составляет 247,0 м. В пределах первого пояса ЗСО источники загрязнения отсутствуют.

Химический состав подземных вод исследовался в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах», в испытательном центре федерального государственного бюджетного учреждения «Нижегородский референтный центр федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» и в испытательном центре федерального государственного бюджетного учреждения центра агрохимической службы «Нижегородский. Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В границах участка недр по состоянию на 10.03.2022 запасы и ресурсы полезных ископаемых отсутствуют.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА НЕДР И ОПИСАНИЕ ЕГО ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ГРАНИЦ




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 - участок недр (контур вне масштаба)

Обзорная карта участка недр, масштаб 1:200 000

План расположения скважины МБУ ДО ООЦ «Гремячий»
с нанесением границы II и III пояса СЗО



Условные обозначения

- Скважина МБУ ДО ООЦ «Гремячий»
- - RII - 37 м
- - RIII - 247 м

Ситуационный план, масштаб 1 : 10 000

Пространственные границы и статус участка недр:

	Северная широта	Восточная долгота
--	-----------------	-------------------

Номер точки	град.	мин.	сек.	град.	мин.	сек.
1	55	46	32,739	44	59	17,346
2	55	46	34,539	44	59	15,897
3	55	46	34,075	44	59	18,276
4	55	46	33,182	44	59	19,738

Номер скважины	Северная широта			Восточная долгота		
	град.	мин.	сек.	град.	мин.	сек.
	55	46	33,774	44	59	17,38

Границы участка недр ограничены контуром прямых линий. Сведения о границах зон округа санитарной охраны (зон строгого режима) и контурах размещения проектных водозаборных сооружений: .

Верхняя граница – нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии – граница земной поверхности и дна водоемов и водотоков.

Нижняя граница – ограничивается глубиной скважины - 53,0 м.

Статус участка недр – горный отвод.

Площадь участка недр составляет 0.11 га.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ НЕДР

Участок недр предоставлен в пользование впервые.



Расчет нормативного водопотребления
для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения МБУ ДО ООО «Гремячий»

№ п/п	Наименование потребления	Единица измерения	Площадь/ количество	Норма водопотребления согласно СНиП литр/сутки	Число рабочих дней/год	Водопотребление на питьевые и хозяйственно- бытовые нужды			Водопотребление на технические нужды	Примечание
						м³/сут	тыс м³/год	м³/сут	тыс м³/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сотрудники	1 человек	30	120	92	3,6	0,3312			
2	Отдыхающие	1 человек	106	120	92	12,72	1,170			
3	Пиниблок	1 человек	106	12,7	92	1,35	0,1242			
4	Туалеты	шт	14	50	92	0,7	0,0644			
5	Уборка помещений	м²	20	30 литров на м²	92	0,6	0,0552			
6	Полив зеленых насаждений	м²	1100	0,5	92			0,55	0,051	
7	Полив твердых покрытий	м²	960	0,5	92			0,48	0,044	
Всего						18,97	1,745	1,03	0,095	
Итого м³/сут		20,0								
Итого тыс м³/год		1,84								

Необходимый объем воды 20,0 м³/сут.

Скважина работает в ручном режиме при расходе в сутки с июня по август (исключается по мере необходимости).

Требования к качеству воды предъявляются согласно СанПиН 1.2.3685-21. СанПиН 2.1.3684-21.

Нормы водопотребления приняты на основании СНиП 2.04.01-85 и ВИТП-Н-97.

Ответственный за эксплуатацию скважины

С.В.Шингарин



Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах

No

57 29 22 000 T 03500' 04 19

25 04 2019 -

[illegible]

Использование водного объекта (артскважина ООО "Гремячий" МБУ ДО ЮОСШ) в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Оздоровительно-образовательный центр "Тремязич" МБУ ДО ДЮСШ, 606340, Нижегородская область, Княгининский муниципальный район, сельское поселение Белкинский сельсовет с.Поталово., Российская Федерация

CONFIDENTIAL - ~~NO DISSEMINATION~~ - UNCLASSIFIED

Согл. пп 2.4.1.4.1.10-12 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СанПин 2.1.4.1074-01 "Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", СП 2.1.5.1058-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения"

Содержат ли документы, перечисленные в документах, указанных в п. 2, документами, не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислите рассмотренные документы):

Экспертное заключение №06-614 от 15.04.2019г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большебодлинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах" - протокол оценки санитарно-эпидемиологической экспертизы - приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению.

Главный государственный санитарный врач
(заказчик) уполномоченного государственного сан.органа

КОПИЯ
ВЕРНА



Капустина Н.А.



Число подл. 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах

ПРИЛОЖЕНИЕ К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 62.26.27.000.Т.000201.04.18

25.04.2018

Использование водного объекта (артезианская скважина ООО "Гремячий" МБУ ДО ДЮСШ) в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Водозабор ООО "Гремячий" МБУ ДО ДЮСШ Княгининского района состоит из одной скважины, расположенной на земельном участке №1 на территории оздоровительно-образовательного центра "Гремячий", эксплуатирующей защищенный водоносный горизонт. Скважина глубиной 53,0м. Расположена в металлическом павильоне. Водопотребление в оздоровительно-образовательном центре "Гремячий" составляет 20,0 куб.м в сутки. Согласно п.2.2.1.1 СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" границы I пояса составляют 30 м (с западной стороны-10м). Граница II пояса ЗСО скважины составляет 37м. Граница III пояса ЗСО скважины составляет 247 м. В границах 2 и 3 поясов возможные источники загрязнения водоносного горизонта отсутствуют.

СЗЗ №62.НЦ.04.000.Т.000333.03.18 от 20.03.2018 о соответствии проекта ЗСО водозабора СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" от 26.03.2018г.

Ширина санитарно-защитной полосы водопровода 10метров.

Разработана "Программа производственного контроля качества питьевой воды" на 2018-2022гг. Разработан план водохранных мероприятий.

На водозаборе в 2017г установлена станция водоподготовки ИММЕТЕХ RO-2000 л/час. По результатам лабораторных исследований показатели качества питьевой воды после водоподготовки соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям.

При оценке заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы на использование водного объекта (артезианская скважина ООО "Гремячий" МБУ ДО ДЮСШ) в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлено, что недостоверных сведений экспертное заключение не содержит.

Материалы на деятельность МБУ ДО ДЮСШ по использованию водного объекта- артезианской скважины ООО "Гремячий" в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".



КОПИЯ
ВЕРНА



Капустина Н.А.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **ЭН.Н.О.9.Т.05.03.00.18** от **18.01.2018**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект зоны санитарной охраны водозабора МБУ ДО ДЮСШ Княгининского района, расположенного в оздоровительно-образовательном центре "Гремячий" в 2,3 км северо-западнее от д. Потапово Княгининского района Нижегородской области.

Общество с ограниченной ответственностью "Агвент", 603087, г. Нижний Новгород, ул. Богданова-Чо, 7/2-44 (Российская Федерация)

Согласно результатам проверки ~~не соответствует~~ **соответствует** санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным действующими санитарными нормами и правилами, и не требует дополнительных мероприятий.

Согласно п. 4.1.1.1.1.2 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода питьевого назначения"

Согласно п. 4.1.1.1.1.2 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода питьевого назначения"

и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):
 Экспертное заключение №05-281 от 28.02.2018г., выполненное ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболодинском, Галинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"



Подпись: **С.А. Степанова** (заместитель главного государственного санитарного врача)

**КОПИЯ
ВЕРНА**





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Нижегородская область

ПРИЛОЖЕНИЕ

К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 52.НЦ.04.000 Т.000333-НС-18 от 26.02.2018 г.

Проект зоны санитарной охраны водозабора МБУ ДО ДЮСШ Княгининского района, расположенного в оздоровительно-образовательном центре "Гремячий" в 2,3 км северо-западнее от д. Потапово Княгининского района Нижегородской области.

Водозабор МБУ ДО ДЮСШ Княгининского района состоит из одной скважины, расположенной в оздоровительно-образовательном центре "Гремячий" в 2,3 км северо-западнее от д. Потапово Княгининского района Нижегородской области, эксплуатирующей защищенный водоносный горизонт. Водопотребление в оздоровительно-образовательном центре "Гремячий" составляет 20,0 куб.м в сутки. Согласно п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" границы I пояса составляют 30 м. Граница II пояса 300 скважины составляет 37м. Граница III пояса 300 скважины составляет 247 м. В границах 2 и 3 поясов возможные источники загрязнения водоносного горизонта отсутствуют.

С западной стороны на расстоянии 10 м от скважины находятся административные строения детского оздоровительно-образовательного центра "Гремячий". С учетом представленного гидрогеологического обоснования граница санитарной зоны санитарной охраны скважины может быть установлена до 10,0 метров от скважины.

Граница санитарной зоны санитарной охраны скважины МБУ ДО ДЮСШ

1	46°40'14.4"	22°7'50.8"
2	46°40'14.4"	22°7'50.8"
3	46°40'14.4"	22°7'50.8"
4	46°40'14.4"	22°7'50.8"
5	46°40'14.4"	22°7'50.8"

В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта зоны санитарной охраны водозабора МБУ ДО ДЮСШ Княгининского района, расположенного в оздоровительно-образовательном центре "Гремячий" в 2,3 км северо-западнее от д. Потапово Княгининского района Нижегородской области, установлено, что недостоверных сведений экспертное заключение не содержит. Проект зоны санитарной охраны водозабора МБУ ДО ДЮСШ Княгининского района, расположенного в оздоровительно-образовательном центре "Гремячий" в 2,3 км северо-западнее от д. Потапово Княгининского района Нижегородской области соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".



Генеральный директор государственного учреждения "Нижегородский центр санитарно-эпидемиологического надзора"

КОПИЯ
ВЕРНА

